

PODER JUDICIAL DE SAN JUAN

P0911 - REFORMAS SUBSUELO Y PB JUZGADO DE MENORES

N°	ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	Preparación de zona de obra	gl			
2	OBRA EN SECO				
2.1	Retiro estructura y recubrimiento de cañerías existentes (subsuelo)	gl			
2.2	Retiro tabiquería / Realizar y rellenar huecos	m²			
2.3	Provisión y colocación tabiquería de durlock (PB y subsuelo)	m²			
2.4	Provisión y colocación cajones de durlock + aislación (subsuelo)	m²			
3	CARPINTERÍA				
3.1	Retiro y traslado puerta P1 y ventana V1 (subsuelo)	gl.			
3.2	Retiro y colocación ventana V2 (subsuelo)	gl.			
3.3	Provisión y colocación Puertas placa + marco chapa + cerradura PN (subsuelo)	un			
3.4	Provisión y colocación Paño Fijo (vidrio espejado + marco de aluminio) (subsuelo)	un			
3.5	Provisión y colocación placa 18mm melamina gris sobre canteros (planta baja y subsuelo)	m²			
3.6	Retiro y traslado carpintería existente V3 (planta baja)	gl			
3.7	Provisión y colocación ventana con paños fijos y hojas correderizas aluminio VN (planta baja)	gl			
4	ZÓCALOS				
4.1	Zócalos de madera de 9 cm	ml			
5	PINTURA				
5.1	Pintura. Látex en muros y tabiques interiores.	m2			
5.2	Pintura. Látex para cielorraso	m2			
5.3	Barniz para zócalos.	m2			
6	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
6.1	Proyecto Ejecutivo	gl			
6.2	Tableros Eléctricos	gl			
6.3	Canalizaciones	gl			
6.4	Conductores	gl			
6.5	Provisión e instalación de Tomas e Interruptores	gl			
6.6	Provisión e instalación de Periscopios	un			
6.7	Luminarias				
6.7.1	Provisión e instalación de Luminarias	un			
6.7.2	Provisión e instalación de Luminaria de Emergencia	gl			
6.8	Red de Datos				
6.8.1	Canalizaciones y Cableado	gl			
6.8.2	Armado de Rack	gl			
6.9	Retiro de Instalaciones Existentes	gl			
6.10	Planos Conforme a Obra	gl			
7	AIRE ACONDICIONADO				
7.1	Provisión e instalación de 2 equipos de AA frío calor, split inverter 3000 fr (PB)	un			
7.2	Provisión e instalación de 2 equipos de AA frío calor, split inverter 2250 fr (subsuelo)	un			
7.3	Cambio y extensión de instalación de desagüe actual de AA existente (en PB)	gl			
8	LIMPIEZA DE OBRA				
8.1	Limpieza parcial y final de obra.	gl			
1 - Costo Directo					

2- Gastos Generales	% de (1)
3- Subtotal A (1+2)	
4- Beneficio	% de (3)
5- Subtotal B (3+4)	
6- IVA	% de (5)
7- Subtotal C (5+6)	
8- IIBB y Lote Hogar	% de (5)
9- PRESUPUESTO TOTAL (7+8)	